


# ЖИРООТДЕЛИТЕЛЬ ЖО 4

Максимальный поток 4 л/с.

h = глубина заложения трассы

h = \_\_\_\_\_ мм

Замечания: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



12	Корпус отделителя	стеклопластик	∅1000, L=2700	1
11	Вход./выход. патрубок	ПВХ	D110	2
10	Вент. патрубок	ПВХ	D110	1
9	Труба для откачки осадка	ПВХ	D200	1
8	Крышка с горловиной	чугун	∅200, 40 т	1
7	Крышка с горловиной	чугун	∅600, 40 т	1
6	Техколодец	стеклопластик	∅600/800	1
	ТК 1	(x) <input type="checkbox"/>	h = 900-1300	
	ТК 2	<input type="checkbox"/>	h = 1300-1700	
	ТК 3	<input type="checkbox"/>	h = 1700-2100	
	ТК 4	<input type="checkbox"/>	h = 2100-2500	
5	Устройство для контроля уровня жирового слоя	(x) <input type="checkbox"/>	с 1 датчиком	1
		<input type="checkbox"/>	с 2 датчиками	
4	Объем слоя жира		230 дм <sup>3</sup>	
3	Объем осадка		490 дм <sup>3</sup>	
2	Рабочий объем		1230 дм <sup>3</sup>	
1	Маркировка			1

Наименование чертежа заказчика: ЖИРООТДЕЛИТЕЛЬ ЖО 4		
Номер чертежа:	Дата:	Масштаб: 1:25
План.:	Проверил:	Одобрил:
Объект:	 000 Фертил Санкт-Петербург 198412, г. С-Пб, г. Ломоносов наб. Сидоровского канала 2А тел. +7 812 423 5173 факс +7 812 423 5174 www.fertil.ru, info@fertil.ru	